



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE

Via Aldo Moro 5 - 20020 Cogliate (MB)  
Tel. 02 96469038 - Fax 02 96469628  
info@lpimpiantisrl.it  
lpimpianti@peclpimpianti.it  
www.lpimpiantisrl.it

ATS Brianza



Pr. 0048266/22 del 17/06/2022  
Classificazione 1.6.3  
IPA:ATSMB AOO:ATSMB-MB

Cogliate, 31/05/2022  
Ns. rif. LP - 879

Spett.le Soc. ATS Monza Brianza  
Via Elvezia 2  
20052 Monza  
c.a. Arch. Sferazza P.  
c.a. Per. Ind. Romanò Luca

**Oggetto : SEDE ATS VIA FOSCOLO DESIO (MB)  
UFFICI PIANO SECONDO  
(Segreteria per pubblico, malattie infettive, tecnici)**

Con riferimento agli accordi intercorsi Vi alleghiamo alla presente Ns migliore offerta per quanto richiesto.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

**LP Impianti S.r.l.**  
Harry Longo

**Allegati:**  
Offerta lavori  
Condizioni Generali

art.	descrizione	u.m	q.tà	Prezzo Unitario €	Prezzo Totale €
<b>A</b>	<b>IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO</b>				
	Sostituzione unità esterne per n. 3 sistemi dualsplit con recupero gas refrigerante come da procedura Fgas. Scollegamenti elettrici e idraulici. Prova di tenuta, vuoto, staffaggio, materiale vario di assemblaggio, avviamento, messa in funzione. L'opera è comprensiva di piattaforma per le lavorazioni in facciata.	n.	1	4.768,20	4.768,20
	Unità monosplit ad inverter in pompa di calore composta da unità esterna ed unità interna delle seguenti caratteristiche: Marca Daikin Gas ecologico: R32 Potenza frigorifera: 2.5 kW Attacchi tubazioni liquido/gas: 6,35/9,52mm	n.	1	1.502,13	1.502,13
	Tubazione in rame rivestito atta alla formazione delle linee di alimentazione gas a partire dall'unità esterna 6,35mm/9,52mm	mt.	5	13,13	65,65
	Tubazione di scarico delle condense delle unità interne , in polietilene comprensivo di raccorderia curve e quant'altro occorrente da collegare allo scarico più vicino. De32 - De16	mt.	5	12,50	62,50
	Staffaggio, materiale vario di assemblaggio, cavi elettrici (compreso cavo di alimentazione) ,piattaforma a norma di legge, prova di tenuta, prova del vuoto, avviamento e messa in funzione	a corpo	1	450,00	450,00
	<b>TOTALE</b>				<b>6.848,48</b>

SEDE ATS VIA FOSCOLO DESIO (MB)  
UFFICI PIANO SECONDO  
(Segreteria per pubblico, malattie infettive, tecnici)  
LP - 879



CONDIZIONI GENERALI
---------------------

<b>Esclusioni:</b>	I.V.A. Opere murarie non descritte Opere elettriche (quadri elettrici o interuttore esterno) Quant'altro non espressamente specificato
<b>Prezzi:</b>	Come da riepilogo generale allegato
<b>Pagamenti:</b>	Soliti in uso
<b>Validità offerta:</b>	30 gg. data preventivo